Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037716 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLU MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000014	59.563,68	0,41
Insumo	00037747 SINAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000034	281.236,60	2,08
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor no BDI => 0,68			Valor com BDI =>	4,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91884 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,25	25,25
Insumo	00037704 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000750	59.558,68	4,47
Insumo	00037747 SINAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000750	281.236,60	21,09
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor no BDI => 0,96			Valor com BDI =>	72,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91884 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	88,63	88,63
Insumo	00034221 SINAP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	23,7000000	3,74	88,64
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor no BDI => 24,28			Valor com BDI =>	313,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2961 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, PESO BRUTO TOTAL 15 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 216 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	38,56	38,56
Composição Auxiliar	91369 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, PESO BRUTO TOTAL 15 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 216 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO E JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65

ADAS COUTINHO EIRELLI - CNPJ: 32.[illegible] - Av. [illegible] – Campo Grande – MS
Fone: (67) [illegible] - e-mail: [illegible]

LOTE: CONVITE 07/2021	Bancos	BDI	27 SEM	Encargos Sociais	
Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 12º Centro de Gestão da Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx)	SINAPI - 09/2021 - AM_Mar - Desonerado - A/S SCRO - 04/2021 - RM ORSE - 10/2021 - SERGIPE - 336	00 (%)	35,00%	Não Desonerado: está incluído nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com os bancos.	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93367 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,83	11,83
Composição Auxiliar	93369 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,18	2,18
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,70	14,70
			MO sem LS => 15,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,38
			Valor do BDI => 16,63			Valor com BDI =>	19,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	124,06	124,06
Composição Auxiliar	9695 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,19	22,19
Composição Auxiliar	91792 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,51	63,51
Composição Auxiliar	93367 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,83	11,83
Composição Auxiliar	93369 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,18	2,18
Composição Auxiliar	93369 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,70	23,70
			MO sem LS => 19,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,20
			Valor do BDI => 21,31			Valor com BDI =>	158,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91367 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOIII - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	CODI3733 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Material	UN	0,0000400	41.661,19	1,66
Insumo	CODI3760 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA	Equipamento	UN	0,0000400	254.316,84	10,17
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	12,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91369 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOIII - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	CODI3733 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Material	UN	0,0000029	41.661,19	0,12
Insumo	CODI3760 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA	Equipamento	UN	0,0000029	254.316,84	0,73
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,23			Valor com BDI =>	1,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91368 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOIII - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,18	2,18
Insumo	CODI3733 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO	Material	UN	0,0000034	41.661,19	0,14
Insumo	CODI3760 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA	Equipamento	UN	0,0000034	254.316,84	0,86
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,60			Valor com BDI =>	2,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94651 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOIII - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,19	[illegible]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037739	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000750	41.666,39	3,12
Insumo	00039750	SINAPI	CAMINHÃO 10X0, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000750	254.316,84	19,07
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 6,12			Valor com BDI ->	28,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93752	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, PLACA BRUTO TOTAL 19 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	65,41	65,41
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	36,0000000	3,74	134,41
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 17,46			Valor com BDI ->	80,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9033	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	60,16	60,16
Composição Auxiliar	91337	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO; PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - FIXOS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO; PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,02	12,02
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO; PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	88252	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,85	24,85
			MO sem LS -> 20,48	LS ->	0,00	MO com LS ->	20,48
			Valor do BDI -> 3,13			Valor com BDI ->	23,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	163,17	163,17
Composição Auxiliar	9765 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,54	22,54
Composição Auxiliar	33831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	130,27	130,27
Composição Auxiliar	91390 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,02	12,02
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,54	2,54
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,85	20,85
			MO sem LS => 20,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,43
			Valor com BDI => 50,51			Valor com BDI =>	237,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unc	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91390 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,02	12,02
Insumo	00034737 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE CABINE E CHASSI, SEM CARROCERIA	Equipamento	UN	0,0000343	281,25	0,34

Composições Atualizad com Preço Unitário

Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 175 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000140	69.470,33	2,38
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,33			Valor com BDI =>	15,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91338 SINAPI	CAMINHÃO PIPA TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,27	0,97
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000025	281.250,00	0,70
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 175 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000028	69.470,33	0,19
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,26			Valor com BDI =>	1,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91337 SINAPI	CAMINHAO PIPA 13.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - KUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,52	7,52
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	281.250,00	2,02
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 175 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000086	69.470,33	0,60
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,69			Valor com BDI =>	3,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91338 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	[illegible]	22,14

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	281.256,60	18,08
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA PUR TOMADA DE FORCA, V=7/01 MAXIMO *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Materiais	UN	0,0000643	69.470,33	4,46
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 5,21			Valor com BDI ->	28,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,5 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	120,27	120,27
Insumo	00000271	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL LUBRIFICA	Material	L	32,1600000	3,74	120,27
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 33,17			Valor com BDI ->	153,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEOC - SERVIÇOS OCIOSOS	H	1,0000000	24,73	24,73
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEOC - SERVIÇOS OCIOSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	7,57	7,57
Insumo	00001254	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	19,47	19,47
Insumo	00043483	SINAPI	FA - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAPI	FERIAS - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00039459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
			MO sem LS -> 19,87	LS ->	0,00	MO com LS ->	19,87
			Valor do BDI -> 6,82			Valor com BDI ->	31,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEOC - SERVIÇOS OCIOSOS	H	1,0000000	19,87	19,87

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92330	SINAP.	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	[illegible]	0,01
Insumo	00037370	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	7,37	7,37
Insumo	00001213	SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00042494	SINAP	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00042450	SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037379	SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxa	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
				MO sem LS =>	11,57	LS =>	0,00	MO com LS => 11,57
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI => 14,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91389	SINAP	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LA E COM PASSAGEM DE MAIS DE 2 TUBO DE DIÂMETRO EQUIVALENTE INSTA. À 40 MM, AF_06/2015	INBI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,35	42,35
Composição Auxiliar	89829	SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	686,97	17,00
Composição Auxiliar	89248	SINAP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	15,26	1,52
Composição Auxiliar	88267	SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	19,57	14,41
Insumo	00001359	SINAP	TEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL PARA FORMA DE CONCRETO, 2,2 X 1,1 M, E = 20 MM	Material	UN	0,0840000	3,82	0,32
				MO sem LS =>	14,52	LS =>	0,00	MO com LS => 14,52
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI => 18,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91392	SINAP	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF_06/2015	INBI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,03	4,03
Composição Auxiliar	89829	SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	906,97	0,90
Composição Auxiliar	89248	SINAP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	15,26	0,39
Composição Auxiliar	88267	SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	19,57	3,58
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	0,00	MO com LS => 3,91
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI => 4,97

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	30,16	30,16
Composição Auxiliar	93530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	93529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SFDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,84	29,84
			MO sem LS => 25,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,42
			Valor c/c BDI => 8,40			Valor com BDI =>	33,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	36,03	36,03
Composição Auxiliar	93529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	93530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88331 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91537 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,88	4,88
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SFDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,84	29,84
			MO sem LS => 25,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,42
			Valor c/c BDI => 9,93			Valor com BDI =>	39,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00011-468 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000019	[illegible]	0,15
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor c/c BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - LUCROS. AF_08/2015	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010394 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000074	10.417,56	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013456 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000067	10.417,56	0,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,09

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,0000000	4,78	4,78
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	6,22

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95265 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	94290 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	0,0000000	0,44	0,44
Composição Auxiliar	95261 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_09/2016	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	0,0000000	0,11	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,70

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95264 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	4,22	4,22
Composição Auxiliar	95262 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOF. - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	0,0000000	0,09	0,09

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95260 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Composição Auxiliar	95263 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,64	3,64
Composição Auxiliar	95261 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,43			Valor com BDI =>	4,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95260 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00011231 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORÇA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTÊNCIA ENTRE 2,00 E 4,00 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.426,55	0,44
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95261 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00011516 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 22 KG	Equipamento	UN	0,0000317	13.532,87	0,43
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95262 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00011516 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 22 KG	Equipamento	UN	0,0000317	13.532,87	1,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95263 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00000222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,7000000	[illegible]	1,94

TOTAL: CONVITE Nº 02/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 1º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (1º CGCFEx)

Bancos | BDI 27,98% | Encargos Sociais

SINAPI 10/2021 - MG_CE 09/2021 - AV SICRO3 - 03/2021 - AM DNIT - 07/2021 - SANEPA - MS | BDI SIMPL 15,29% | Não Desonerado: embutição nos preços unitários dos insumos da mão de obra, de acordo com as bases

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	ELIES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	447,59	447,59
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8256000	1,39	1,14
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7786000	0,26	0,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5530000	15,92	40,63
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0066000	22,71	15,30
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	60,62	45,81
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,84	271,20
Insumo	00001721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	83,82	49,21
			MO sem LS =>	56,14	LS =>	0,00	MO com LS => 56,14
			Valor do BDI =>	122,36			Valor com BDI => 566,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	ELIES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	432,67	432,67
Composição Auxiliar	88223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	3,85	2,53
Composição Auxiliar	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0192000	1,10	0,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	15,92	32,26
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	22,71	[illegible]
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7608000	60,62	45,12

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,15680000	0,84	273,23
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59120000	84,02	49,65
		MO sem LS => 44,79	LS =>	0,00	MO com LS =>		44,79
		Valor do BDI => 118,93			Valor com BDI =>		532,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000	461,14	461,14
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,64340000	3,85	2,47
Composição Auxiliar	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,60670000	1,10	0,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,97420000	15,92	31,43
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,25010000	22,25	27,81
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72750000	60,62	44,10
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,94330000	0,84	306,95
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59720000	84,02	50,15
		MO sem LS => 44,79	LS =>	0,00	MO com LS =>		44,79
		Valor do BDI => 177,73			Valor com BDI =>		940,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00000000	463,55	463,55
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,60820000	3,85	2,35
Composição Auxiliar	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,60180000	1,10	0,65
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,96380000	15,92	31,25

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93377 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA/ESTACIONÁRIA/RASTEJADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	22,25	27,59
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7139000	60,62	43,25
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	591,1663000	0,84	328,57
Insumo	00001721 SINAPI	PEDRA BRITADA Nº 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,9867000	80,62	49,68
			MO sem LS => 21,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,44
			Valor de BDI => 131,03			Valor com BDI =>	616,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	348,15	348,15
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7128000	0,36	0,26
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7023000	1,19	1,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7437000	15,99	43,90
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4833000	22,25	32,99
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8266000	60,62	50,12
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	332,0194000	0,54	178,09
Insumo	00001721 SINAPI	PEDRA BRITADA Nº 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5762000	80,62	46,46
			MO sem LS => 51,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,87
			Valor de BDI => 96,03			Valor com BDI =>	464,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92875 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,19	10,19
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	13,49	0,07
Composição Auxiliar	88285 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	7,[illegible]	0,30
Insumo	00043053 SINAPI	AÇO CA-25 6,3 MM (0,25 KG/M) (VERGALHÃO)	Material	KG	1,0700000	9,50	9,70
			MO sem LS => 0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor c/o BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	13,03
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0018000	14,40	0,02	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0125000	21,50	0,26	
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,06	9,94	
			MO sem LS => 0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21	
			Valor c/o BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	13,03
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJES. AF_12/2015	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,83	10,83	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0040000	15,40	0,06	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	21,56	0,66	
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,45	10,11	
			MO sem LS => 0,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,54	
			Valor c/o BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	13,01
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,07	11,07	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	21,56	0,48	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	15,40	0,04	
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,51	10,55	
			MO sem LS => 0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39	
			Valor c/o BDI =>	3,05			Valor com BDI =>	14,12
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJES. AF_12/2015	FLES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,07	11,07	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	21,56	2,01	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	15,40	0,20	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043059	SINAPI	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0700000	8,48	9,07
				MO sem LS => 1,86	LS => 0,00		MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI => 1,11			Valor com BDI =>	14,19

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,94	10,94
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0082000	15,40	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0881000	21,56	1,90
Insumo	00043059	SINAPI	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0700000	8,48	9,07
				MO sem LS => 1,03	LS => 0,00		MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI => 1,67			Valor com BDI =>	13,11

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00008114	SINAPI	AUXILIAR DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0082000	10,18	0,08
				MO sem LS => 0,08	LS => 0,00		MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00008127	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0105000	11,39	0,11
				MO sem LS => 0,11	LS => 0,00		MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00008378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0082000	16,79	0,13
				MO sem LS => 0,13	LS => 0,00		MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	[illegible]	0,21
Insumo	00008391	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	0,0105000	[illegible]	0,21

AQUASOLO PROJETOS LTDA - CNPJ: 11.112.078/0001-85 - Endereço: Rua [illegible] – Aracaju/SE – 59.065-080
Fone: (79) 3213-[illegible] - E-mail: [illegible]

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0258000	12,85	0,33
		MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0258000	12,85	0,33
		MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,0059000	12,11	0,07
		MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95349 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,0150000	13,47	0,20
		MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,40	0,11
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,07

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034096 SINAPI	ELETRODISTA	Mão de Obra		H	0,0266000	17,66	0,47
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,59

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95235 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00001496 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra		H	0,0128000	29,61	0,38
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,43

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004085 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0150000	28,00	0,42
			MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,42
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,55

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra		H	0,0205000	46,16	0,94
			MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,94
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,19

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00020326 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0030000	19,22	0,06
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004083 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra		H	0,0036000	20,36	0,07
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037595 SINAPI	NIVELADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	19,54	0,08
		MO sem LS => 0,08	LS => 0,00			MO com LS =>	0,08
		Valor do BDI => 0,02				Valor com BDI =>	0,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/VIBRADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	17,73	0,10
		MO sem LS => 0,10	LS => 0,00			MO com LS =>	0,10
		Valor do BDI => 0,02				Valor com BDI =>	0,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004226 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0382000	14,76	0,20
		MO sem LS => 0,20	LS => 0,00			MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI => 0,05				Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00034250 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0059000	28,22	0,20
		MO sem LS => 0,20	LS => 0,00			MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI => 0,05				Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00039069 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Mão de Obra	H	0,0059000	23,74	0,14
		MO sem LS => 0,14	LS => 0,00			MO com LS =>	0,14
		Valor do BDI => 0,03				Valor com BDI =>	0,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	[illegible]	0,10
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	17,[illegible]	0,10
		MO sem LS => 0,10	LS => 0,00			MO com LS =>	0,10

A DAS CONSULTORIA [illegible] - CNPJ: 03.217.039/0001-85 - End.: Av. [illegible] A 102 A – Ca [illegible] – [illegible]
Fone: (21) 2[illegible] 203-7[illegible]042-2132 - E-mail: contato@[illegible]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,02 — Valor com BDI => 0,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	CE009750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0151000	14,69	0,22
		MO sem LS => 0,22	LS => 0,02			MO com LS =>	0,22
		Valor do BDI => 0,06				Valor com BDI =>	0,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00009783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0103000	14,61	0,15
		MO sem LS => 0,15	LS => 0,01			MO com LS =>	0,15
		Valor do BDI => 0,04				Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00010901 SINAPI	RASTELEIRO	Mão de Obra	H	0,0035000	16,06	0,05
		MO sem LS => 0,05	LS => 0,00			MO com LS =>	0,05
		Valor do BDI => 0,01				Valor com BDI =>	0,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00008110 SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0080000	14,01	0,11
		MO sem LS => 0,11	LS => 0,00			MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI => 0,03				Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	10,71	0,16
		MO sem LS => 0,15	LS => 0,00			MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI => 0,04				Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95400 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00007592 SINAPI	TOPÓGRAFO	Mão de Obra	H	0,0159000	[illegible]	0,18

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00034237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - FAZENDA AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0082000	18,52	0,15
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento / areia) - Revisado 04/2015	Concreto Injetado/Bomba	m²	1,0000000	5,57	5,57
Composição Auxiliar	1909 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:2 (1:1:6) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia fm. 0,35 x 0,40 x 0,35 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,0350000	690,38	24,16
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	2,81	0,28
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	2,79	0,27
Insumo	00034790 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	14,63	1,46
Insumo	00034811 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	10,71	1,07
			MO sem LS =>	2,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,74
			Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	483,25	483,25
Composição Auxiliar	118 ORSE	Concreto simples fck=15 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	445,54	445,54
Composição Auxiliar	9092 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, incluindo adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,71	37,71
			MO sem LS =>	31,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,59
			Valor do BDI =>	151,28			Valor com BDI =>	616,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	120 ORSE	Concreto simples fck=15 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	445,54	445,54
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	2,81	16,86
Insumo	00005357 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	52,00	47,46

ALVES CORREA EIRELI - CNPJ: 07.112.656/0001-85 - End.: Av. S.Paulo, 1103 A - Cachoeirinha - RS 260-280
Fone: (51) 3215-2060/3542-3100 - E-mail: contato@alvescorrea.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001570	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Material	KG	298,0000000	0,84	246,72
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 mm) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1090000	83,82	13,51
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 mm) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	84,76	53,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,3000000	10,71	66,46
			MO sem LS =>	64,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,46
			Valor sem BDI =>	127,87			Valor com BDI =>	568,11

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88266	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,47	23,47
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00037436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,96	17,96
Insumo	00037450	SINAPI	EPI - PARTES ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037446	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,35
			Valor sem BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	29,04

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87531	SINAPI	CHAPISCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 2,0MM, COM EXECUÇÃO DE TALÍSCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	13,00	13,00
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (SEM VOLUME DE CIMENTO CAL) AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0350000	588,27	20,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,65	8,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	17,90	6,27

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	11,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,09
		Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	42,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,06	36,06
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0370000	562,79	20,81
Composição Auxiliar	92308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,47	11,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2310000	13,92	1,15
		MO sem LS =>	33,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,30
		Valor do BDI =>	10,15			Valor com BDI =>	43,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	95535 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	7,97	7,97
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	MÃo de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037377 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00045461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037375 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
		MO sem LS =>	14,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,79
		Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	21,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

EDITAL: CONVITE Nº 02/2015

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx)

Bancos	BDI	27,58%	Encargos Sociais
SINAPI - ce/2015 - Sem Desr. - ce/2015 - Sem Desr. - 94/2011 - Jun ORSE - 37/2015 - SEDHAB - CE	sem BDI :	15,28%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHPD - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	42,57	42,57
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,80	11,80
Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEOT - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,85	24,85
			MO sem LS => 20,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,13
			Valor do BDI => 11,76			Valor sem BDI =>	54,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87382 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	187,49	187,49
Composição Auxiliar	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	87361 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,77	10,77
Composição Auxiliar	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,80	11,80

A DA SOUZA ENGENHARIA - CNPJ: 09.213.579/0001-05 - End: Av. Silas Munguba nº 1024 A - Cachoeirinha - Fone: (85) 3223-0050/3242-3131 - E-mail: contato@dfecoeirinha.com.br

Composições Auxiliares com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	134,15	134,15
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,85	24,85
			MO sem LS =>	20,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,43
			Valor da BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	26,13

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91468 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 5 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPRESSÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,80	13,80
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000118	226.211,74	2,68
Insumo	00039434 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento		UN	0,0000338	188.384,66	6,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor da BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	17,80

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037754 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000023	226.211,74	0,52
Insumo	00039434 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento		UN	0,0000023	188.384,66	0,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

A DICOELHO EIRELI - CNPJ: 20.112.574/0001-85 - Rua Av. Silas de Oliveira, nº 1076 – Coxipó/MT – CEP 78.055-000
Fone: (65) 3623-2050/9642-2131 - E-mail: licitacao@dicoelhoeirelli.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91469 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAMENTO TÉRMICO, AQUECIDO COM 2 MAÇAR COS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, MONTADO SOBRE CAVALINHO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - APROX. AP_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	00039754 SINAPI	CAVALINHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9500 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	226.421,74	1,62
Insumo	00039484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAMENTO TERMICO, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, ASSENTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000072	188.354,66	1,35
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>	3,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91436 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAMENTO TERMICO, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO, AP_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,77	10,77
Insumo	00039754 SINAPI	CAVALINHO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9500 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000200	226.421,74	4,53
Insumo	00039484 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAMENTO TERMICO, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, ASSENTADO SOBRE CAMINHAO	Equipamento	UN	0,0000260	188.354,66	4,89
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,67		Valor com BDI =>	13,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91435 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAMENTO TERMICO, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,50 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AP_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	134,15	134,15
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	35,6700000	3,76	134,15
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	36,99		Valor com BDI =>	171,14

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	30555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	156	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,32	1,15
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	124,47	0,18
Insumo	3651	ORSE	Óculos ampla proteção	Material	pr	0,0008000	6,78	0,00
Insumo	3378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,23	0,21
Insumo	10361	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045100	10,14	0,04
Insumo	10395	ORSE	Caixa Básica	Material	un	0,0005000	117,16	0,59
Insumo	10517	ORSE	Exames admissional/demissional (clínico)	Serviços	cj	0,0004000	244,49	0,09
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	17,18	0,00
Insumo	10586	ORSE	Tesoura	Material	un	0,0008000	14,17	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0005000	2,96	0,01
Insumo	10599	ORSE	Prolongador para 40 mm (2 pol)	Material	un	0,0010000	22,02	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite + dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,04	0,41
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	53,38	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	10,41	0,00
Insumo	00012896	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,19	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA PASTA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 1,0 cm)	Equipamento	PAR	0,0028000	5,82	0,02
				IAC sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI => 0,74			Valor com BDI =>	3,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	156	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	11,32	1,15
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	124,47	0,18
Insumo	3651	ORSE	Óculos ampla proteção	Material	pr	0,0008000	6,78	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	2375 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2694000	1,23	0,21
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0046000	10,14	0,04
Insumo	10494 ORSE	Cesta básica	Material	un	0,0065000	114,16	0,73
Insumo	10617 ORSE	Exames admissional/demissional (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	242,48	0,09
Insumo	10977 ORSE	Sifão 40cm	Material	un	0,0001000	17,02	0,00
Insumo	10978 ORSE	Terminal grande	Material	un	0,0002000	17,24	0,00
Insumo	10979 ORSE	Ajuste de linha de esgoto 30 cm	Material	un	0,0002000	14,50	0,00
Insumo	10996 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0040000	1,96	0,01
Insumo	10999 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	29,02	0,05
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã	Serviços	un	0,0108000	4,04	0,04
Insumo	11244 ORSE	Marmita com cuba	Material	un	0,0002000	10,00	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira de Percussão elétrica Reversível, Sem profundidade	Equipamento	un	0,0001000	198,85	0,01
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	418,68	0,04
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COURO/NYLON ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	52,36	0,04
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	20,91	0,00
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA (M ANT COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	33,19	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA (DE COURO), CANO CURTO (PUNHO 4,5 CM)	Equipamento	PAR	0,0029000	9,82	0,02
			B/C sem LS => 0,00	LS =>	0,00	B/C com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,72			valor com BDI =>	3,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor unit	Total
Composição	00450 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Auxiliares	h	1,0000000	2,72	2,72
Insumo	155 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0028000	11,32	0,15
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	125,00	0,18
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	un	0,0008000	4,00	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	2278 ORSE	Vaso sanitário	Material	un	0,0654000	3,23	0,21
Insumo	4178 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0015000	4,75	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	14,03	0,00
Insumo	10282 ORSE	Régua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	11,50	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro acidente trabalho em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,14	0,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	111,10	0,50
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 60 com 120ml	Material	un	0,0018000	29,02	0,05
Insumo	10617 ORSE	Exames admissional/demissional (clínico)	Serviços	cj	0,0004000	242,48	0,09
Insumo	10696 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,95	0,01
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1024000	4,04	0,41
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	16,87	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	12,85	0,00
Insumo	11243 ORSE	Marteline vermelho	Material	un	0,0001000	13,33	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 32x22	Material	un	0,0010000	9,10	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,0007000	7,51	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	8,30	0,00
Insumo	11247 ORSE	Sarrafo madeira serra 3x7cm	Material	un	0,0001000	220,53	0,02
Insumo	17269 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0010000	10,91	0,01
Insumo	00017893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	52,38	0,04
Insumo	00017895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA, ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	10,34	0,01
Insumo	00017904 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,20	0,00
Insumo	00017942 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7,5 CM)	Fornecimento	PAR	0,0010000	[illegible]	0,02
		MO com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	0,97

ADAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.210.070/0001-45 - End.: Av. Silas Munguba nº 1242 A - Centro - Fortaleza - CE - CEP 60.115-080
Fone: (85) 3224-2062/3642-2167 - E-mail: contato@adasconstrutora.com.br

EDITAL..CONVITE Nº 03/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do IPP Centro de Gestão de Conhecimento e Filiações do Exército (IPP CGCFEx)

Bancos | 60% | 27,08% | Encargos Sociais

SINAPI - 03/2021 - Ceará, SEINFRA - 03/2021 - Ceará, SICRO3 - 04/2021 - AC, ORSE - 07/2021 - Sergipe - 04

BDI DIF: | 15,08% | Não Desonerado, embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10594	ORSE	Encargos Complementares - Servente ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	158	ORSE	Alimento(Participação do empregador)	Material	un	0,0018000	1,82	1,15
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	124,47	0,19
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	un	0,0008000	3,75	0,00
Insumo	7278	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,23	0,21
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente de trabalho	Serviços	un	0,0045000	10,14	0,04
Insumo	10402	ORSE	Cesta básica	Material	un	0,0045000	113,15	0,51
Insumo	10617	ORSE	Exames admissional/demissional (check-up)	Serviços	c	0,0004000	142,68	0,06
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001000	17,18	0,00
Insumo	10585	ORSE	Tesoura	Material	un	0,0002000	15,47	0,00
Insumo	10606	ORSE	Projetor multimídia	Material	un	0,0045000	3,96	0,01
Insumo	10609	ORSE	Projetor slides tipo 3D com 120 W	Material	un	0,0018000	29,07	0,05
Insumo	10701	ORSE	Fotolito - cópia da marca (colé com letra e clipe pág com montagem)	Serviços	un	0,1000000	6,04	0,61
Insumo	00012833	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0000000	52,38	0,00
Insumo	00012835	SINAPI	LANTERNA DE SEGURANÇA, ARO FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0000000	10,21	0,00
Insumo	00012834	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,19	0,00
Insumo	00012832	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7,5 cm)	Equipamento	PAR	0,0000000	5,82	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor sem BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	3,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,81	2,81
Insumo	158	ORSE	Alimento (Participação do empregador)	Material	un	0,0018000	1,82	1,15
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	124,47	0,19
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	un	0,0008000	3,75	0,00

A DAS COISAS ME CUIDO - CNPJ: 09.312.270/0001-85 - End.: Av. Silvano nº 302 A – Centro/Fortaleza – CE 77.777-CPC
Fone: (92) 3221-2050/3442-2133 - E-mail: contato@diasdascoisasmecuido.com.br

Composições Aplicadas com Preço Unitário

Insumo	4328 CEGE	Vale transporte	Material	un	0,0441000	3,23	0,10
Insumo	4728 CEGE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000000	11,19	0,00
Insumo	4729 CEGE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	22,23	0,00
Insumo	10362 CEGE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	10,14	0,04
Insumo	10492 CEGE	Cinto lógico	Material	un	0,0045000	11,16	0,05
Insumo	10599 CEGE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	24,02	0,05
Insumo	10611 CEGE	Exames admissionais/demissionais (clínico)	Serviços	cj	0,0004000	241,48	0,09
Insumo	10696 CEGE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,96	0,01
Insumo	10761 CEGE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1010000	4,04	0,41
Insumo	10798 CEGE	Ré quadrada	Material	un	0,0002000	17,97	0,00
Insumo	00012395 SINAP	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0030000	53,38	0,16
Insumo	00012844 SINAP	CAPA PARA CHUVA (TAFYS COM FORRO DE POLIÉSTER) COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0000000	34,19	0,00
Insumo	00012805 SINAP	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0000000	11,91	0,00
Insumo	00005711 SINAP	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	Equipamento	UN	0,0000000	126,12	0,00
Insumo	00011893 SINAP	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0020000	5,82	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor com BDI =>	0,77		Valor com BDI =>	0,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7497 CEGE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	40,96	40,96
Composição Auxiliar	10549 CEGE	Encargos Complementares - Sequencial	Provisórios	h	1,0000000	8,80	8,43
Insumo	00006511 SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	h	1,0000000	31,13	32,13
			MO sem LS =>	32,13	LS => 0,00	MO com LS =>	32,13
			Valor com BDI =>	41,18		Valor com BDI =>	41,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

D'CONHO BREJO - CNPJ: 09.312.6/0001-45 - Endereço: Sítio Nº 302 A – Cachoeirinha – SP 185.000
Fone: (92) 3217-2067/9613-2.37 - E-mail: contato@dilocalho.internet.com.br

EDITAL: CONVITE Nº 02/2021

REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro de Gestão de Controladoria e Finanças do Exército (12º CGCFEx)

Bancos	BDI	37,56%	Encargos Sociais
SINAPI - 07/2021 - AM_Sem - 09/2021 - AM SICRO3 - 04/2021 - AM ORSE - 07/2021 - SERGIPE - 026	BDI DIF.	35,28%	Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, OU ELETROCALHAS ATÉ 150 MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D, 2 FURADA EM PERFILADO INSTALADA AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,24	2,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	15,26	0,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,57	0,19
Insumo	00001340	SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA ABRAÇAMENTO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	0,6500000	1,14	0,74
				MO sem LS -> 1,12	LS ->	0,00	MO com LS ->	1,12
				Valor de BDI -> 0,81			Valor com BDI ->	2,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50435	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,74	37,74
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	15,26	4,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7100000	19,57	33,64
				MO sem LS -> 27,73	LS ->	0,00	MO com LS ->	38,23
				Valor de BDI -> 10,41			Valor com BDI ->	48,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	CFSE	Forma plana para fundações, em madeira serrada reaproveitável 12 vezes, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	10551	CFSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	%	1,4000000	2,74	3,83
Composição Auxiliar	10549	CFSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	%	1,4000000	2,36	3,30
Insumo	030	CFSE	Compensado resinado 12mm - Madeira ou similar	Madeira	m²	0,3700000	41,08	15,19
Insumo	3569	CFSE	Madeira mista serrada (peroba) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Madeira	m	0,3300000	8,40	2,77
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) OU 16 BWG, 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,1500000	18,79	2,76
Insumo	00000120	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,46	21,24
Insumo	00007692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0150000	8,05	0,12
Insumo	00002067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	14,46	4,34
Insumo	00009509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3300000	1,66	2,22
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4000000	10,14	14,20

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	39,70	LS => 0,00	MO com LS =>	39,70
			Valor do BDI =>	12,26		Valor com BDI =>	50,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM S+N PORTA E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,77	21,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,02	7,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,47	6,43
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	1,60	3,20
			MO sem LS =>	13,36	LS => 0,00	MO com LS =>	13,36
			Valor do BDI =>	3,67		Valor com BDI =>	16,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89855 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,02	49,02
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	15,29	5,05
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	19,57	6,46
Insumo	00040109 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	UN	1,0000000	6,84	6,84
Insumo	00020128 SINAPI	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	29,33	29,33
Insumo	00020075 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0700000	16,68	1,16
			MO sem LS =>	4,00	LS => 0,00	MO com LS =>	8,13
			Valor do BDI =>	1,51		Valor com BDI =>	6,52

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7690 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em soleira de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	37,71	37,71
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	[illegible]	0,90
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1600000	1,72	0,27
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	[illegible]	4,05
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	[illegible]	0,48

Bancos	BDI	27,38%	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - AM_SEM - 09/2022 - A/V S CPOS - 04/2021 - AM DESE - 11/2021 - SE 044 - 020	BDI DIS	15,26%	Não Desonerado, embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00030070	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,3800000	19,29	7,33
Insumo	00030213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,3800000	14,46	5,50
Insumo	CE006750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3600000	14,61	5,26
Insumo	CE000111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0700000	16,32	17,46
				MO sem LS -> 47,75	LS ->	0,00	MO com LS ->	47,75
				Valor do BDI -> 13,08			Valor com BDI ->	60,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87525	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE PARA CHEVEINAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,01	34,01
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO: CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/CHAPISCO ÚNICO/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0375000	580,77	21,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	20,97	9,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	15,92	2,72
				MO sem LS -> 11,83	LS ->	0,00	MO com LS ->	11,83
				Valor do BDI -> 3,24			Valor com BDI ->	33,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,70	23,70
Composição Auxiliar	95266	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00042488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00040464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00039020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	19,22	19,22
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84

ALDA SOLUÇÕES E REC. - CRP: 09.312.175/0001-65 - End: Av. Silva Jardim Nº 1012 A – Centro/Itaboraí – RJ 24.800-000
Fone: (21) 3711 2050/3642 3137 - Email: contato@alcoelnasmail.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	19,78	LS =>	0,00	MO com LS => 19,78
			Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI => 30,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,85	24,85
Composição Auxiliar	95947	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00037372	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00040464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004094	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	20,36	20,36
Insumo	00037371	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
			MO sem LS =>	26,43	LS =>	0,00	MO com LS => 26,43
			Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI => 33,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88258	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	95952	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00040490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00040469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00003594	SINAPI	NIVELADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	16,52	16,52
Insumo	00037370	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
			MO sem LS =>	16,52	LS =>	0,00	MO com LS => 16,52
			Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI => 22,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE MOTOSSERRA (ESTACIONÁRIO/VIBRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,36	22,36

EDITAL: CONVITE Nº 02/2023

AEROVIÁGÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFx)

Serviço: [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]

BDI: 22,54% (Sem DIF) 15,26%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	93389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	0,20	0,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037366	SINAPI	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	17,03	17,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
			MO sem LS =>	17,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,83
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	18,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86790	SINAPI	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,40	29,40
Composição Auxiliar	93357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00034234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	24,78	24,78
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
			MO sem LS =>	24,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,98
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	27,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91207	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,88	29,88
Composição Auxiliar	93360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	[illegible]	0,20

[illegible] - Cachoeirinha - [illegible]
Fone: (32) [illegible] - E-mail: [illegible]@[illegible].com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00041488	SINAP	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372	SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00041464	SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230	SINAP	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (HORISTA/PLANTÃO)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32
Insumo	00037373	SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
				MO sem LS =>	20,07	LS =>	0,00	MO com LS => 25,12
				Valor do BDI =>	6,99			Valor com BDI => 32,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85302	SINAP	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,30	24,30
Composição Auxiliar	95465	SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00041488	SINAP	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372	SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00041464	SINAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00012959	SINAP	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	23,74	23,74
Insumo	00037373	SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
				MO sem LS =>	27,88	LS =>	0,00	MO com LS => 34,87
				Valor do BDI =>	7,80			Valor com BDI => 42,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85303	SINAP	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,10	22,10
Composição Auxiliar	95466	SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57

EDITAL CONVITE Nº 02/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 11º Centro da Gerência de Contabilidade e Finanças do Exército (11º CGCFE)

Bentos | BDI | 27,58% | Encargos Sociais
SINAPI - 09/2021 - NÃO DESONERADO - SIM
Gerência - Regime: SIM
BDI - 07/2021 - Acórdão - SIM | BDI/DIFERENCIADO | 15,86% | Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00047488	SINAPI	FER - FAMÍLIA OPERADOR DE ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00047464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00038248	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	17,58	17,58
Insumo	00037378	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
				MO sem LS => 17,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,68
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	18,[illegible]

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,97	19,97
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00047489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00047465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61
Insumo	00037370	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,84	0,84
				MO sem LS => 14,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,83
				Valor do BDI => 1,50			Valor com BDI =>	15,[illegible]

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97740	SINAPI	BASE CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2018	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	1,0000000	1.781,67	1.781,67
Composição Auxiliar	03586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DE ÂNGULO DE FONTEIRA 45 GRAU, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1280000	[illegible]	2,02
Composição Auxiliar	01602	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CUTELA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2670000	[illegible]	8,52

ALINE S CORREIA - RT: Eng. Civil - CREA: 15.113.679/D00-05 - End.: Av. Sílvio Pereira 302 A - Centro/Cajazeiras - BA - CEP: 44.300-000
Fone: (74) 3524-2000 / 3524-2010 - E-mail: contato@alinecorreiaengenharia.com.br

EDITAL CONVITE Nº 02/2022

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx)

Bancos | BDI | 27,28% | Encargos Sociais

SINAPI 04/2022 - DESONERADO - Ms
SICRO3 03/2022 - DF
Obra - Brasília - Setembro / 2022

BDI DIFERENCIADO | 15,00% | Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	90687 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3028000	0,32	0,96
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 40" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,5988000	29,51	17,76
Composição Auxiliar	91796 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	32,6798000	14,90	486,92
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0300000	483,35	511,[illegible]
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8619000	16,56	14,26
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2000000	34,73	145,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,8078000	19,97	155,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,8078000	14,97	116,90
Insumo	C0001451 SINAPI	TELA PROTEÇÃO DE DESATIVAÇÃO (CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 2X 2,2 X 1,17 M, E = 6 MM	Material	UN	0,1180000	35,39	4,18
Insumo	C0001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 2X 2,2 X 1,17 M, E = 17 MM	Material	m²	6,7614000	27,40	206,25
Insumo	C0004692 SINAPI	DESMOLDANTE ANTITOX PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DE ÓLEO, EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0355000	9,65	0,32
Insumo	C0038995 SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (VOPOR), TIPO 24, BLOCO	Material	m³	0,2475000	182,27	45,11
Insumo	C0008340 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,4215000	3,29	4,67
Insumo	C0020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA (15 X 15) (1/4 X 1,1)	Material	KG	0,2954000	14,79	4,4[illegible]
Insumo	C0010075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA (17 X 24) (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,1443000	11,62	2,[illegible]
Insumo	C0034517 SINAPI	SARRAFO (2,5 X 7,5) CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6,2500000	1,15	7,18
			MO sem LS => 98,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	489,78
			Valor sem BDI => 494,42			Valor com BDI =>	2.272,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 35 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 4 KG/M³. AF_01/2021_P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.980,13	3.980,13

EDITAL: CONCURRENCIA nº 02/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro de Gestão da Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx)

Bens/Nos: SINAPI - 02/2021 - AV_SBC - 02/2021 - AV; SICRO3 - 09/2021 - AT; SBC - 07/2021 - Ativo - 09

BDI: 27,58%

BDI Diff: 25,78%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90556	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,0000000	1,14	6,85
Composição Auxiliar	91052	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8800000	32,38	28,49
Composição Auxiliar	91037	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,31	5,66
Composição Auxiliar	91583	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	3,4271000	29,91	102,50
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1000000	463,14	555,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3972000	16,56	72,80
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,5358000	26,75	542,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,9530000	19,97	638,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,9530000	15,97	508,16
Insumo	00031359	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 02 *2,2 X 1,1* M. E - 20 MV	Material	UN	19,0514000	109,82	1.438,70
Insumo	00031351	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 02 *2,2 X 1,1* M. E - 5 TAM	Material	UN	0,6074000	34,35	21,49
Insumo	00034692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETIVO PARA FÔRMAS DE MADEIRA, À BASE DE ÓLEO DIESEL EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0557000	5,65	0,31
Insumo	00039014	SINAPI	BARRA DE AÇO PARA REFORÇO DE CONCRETO, BITOLA, TIPO CA-50, FATOR DE FORMA 1,60 E COMPRIMENTO DE 750 MM E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO AÇO 5000 KGF/CM²	Material	KG	6,7000000	6,85	45,90
Insumo	00030247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/6 X 13)	Material	KG	2,3270000	11,79	27,45
				MO sem LS =>	1.456,35	LS =>	0,00	MO com LS => 1.456,35
				Valor do BDI =>	1.097,71			Valor com BDI => 5.077,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 60 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 40KG/M³ - AT_01/2018	FJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.450,[illegible]	[illegible],74
Composição Auxiliar	91037	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,31	5,66

A DE S CEVALHO FIRE... - CNPJ: 05.312.679/0001-15 - End: Av. Silva e 707 A - Cachoeira S... - 60.065.260
Fone: (92) 3215-7020/3649-0337 - E-mail: contato@dicoelho.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8970000	12,26	11,13
Composição Auxiliar	91556 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	5,6350000	1,44	8,15
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,7040000	24,91	21,16
Composição Auxiliar	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE LAJA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM JANELA SEDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,2985000	16,69	455,82
Composição Auxiliar	94973 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,3:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	463,14	555,76
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	16,56	19,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5490000	59,97	629,47
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9600000	24,73	247,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5455000	15,93	502,75
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,17 M, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	39,00	75,64
Insumo	00034692 SINAPI	DESEMPENADEIRA PLANA PARA ACABAMENTO DE MADEIRA, DE BASE DE MADEIRA ENVELSIONADA EM AGLA	Material	U	0,0100000	9,65	0,10
Insumo	00011824 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 3/4 X 15)	Material	KG	0,0960000	10,75	0,95
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	5,6282000	1,15	6,47
			MO com LS => 2.161,20	LS => 0,00		MO com LS =>	1.166,70
			Valor c/ BDI => 671,31			Valor com BDI =>	2.137,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 50KG/M³. AF_01/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.871,32	2.871,32
Composição Auxiliar	91686 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6440000	1,44	9,57
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7736000	[illegible]	24,45

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	92687	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE HASTE 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,4667000	0,41	7,65
Composição Auxiliar	91668	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3401000	24,91	33,70
Composição Auxiliar	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO T�térREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 4,2 MM - FABRICAÇÃO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,5463000	16,69	711,06
Composição Auxiliar	97901	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,0:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	463,34	555,76
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9337000	16,86	30,13
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0585000	24,73	224,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	19,97	642,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	15,97	517,81
Insumo	00038398	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PARA FORMA DE CONCRETO, DE 12,2 X 1,17 M, E = 17 MM	Material	m²	2,3790000	47,50	112,90
Insumo	00032692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA INCOLOR	Material	L	0,1200000	3,65	0,43
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,5446000	14,71	8,01

MO sem LS =>	1.341,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.341,84
Valor do BDI =>	739,91			Valor com BDI =>	3.063,23

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,70	20,70
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037570	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	00037640	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037572	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00010486	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	14,61	14,61
Insumo	00037575	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05

A. DA S. COELHO E ALLI. CNPJ: 04.212.873/0001-35 Ltda. Av. Ótavio Mangabeira 1.027 A – Dionísio Torres – CE 60.165-090
Fone: (85) 3221-4060/3242-2157 – E-mail: contato@dfcoelhoengenharia.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00017071 S NAPI	TRANSPORTE - PORTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	h	1,0000000	0,84	0,84
			MO sem LS => 30,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,76
			Valor do BDI => 5,72			Valor com BDI =>	20,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00.825 S NAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	107,94	107,94
Composição Auxiliar	0878 S NAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 80 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1,0 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE EXCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0617000	95,32	5,88
Composição Auxiliar	91563 S NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	96,33	3,17
Composição Auxiliar	9679 S NAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 80 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1,0 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE EXCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0083000	46,90	33,64
Composição Auxiliar	91534 S NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0200000	10,44	0,21
Composição Auxiliar	88309 S NAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	19,97	8,46
Composição Auxiliar	88316 S NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6680000	15,92	10,63
Insumo	00000370 S NAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	60,62	66,68
			MO sem LS => 21,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,61
			Valor do BDI => 29,75			Valor com BDI =>	137,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00.616 S NAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ASSENTAMENTO) MANUAL NATURAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4,68	4,68
Composição Auxiliar	91534 S NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0016000	10,44	0,16
Composição Auxiliar	91533 S NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	96,33	0,35
Composição Auxiliar	88309 S NAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	19,97	2,03
Composição Auxiliar	88316 S NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	15,92	2,43

ALDIR SOUZA DO NASCIMENTO - EPP - CNPJ 13.[illegible]/0001-[illegible] - Rua Av. Sergipe, 102 s/n - Centro - Itaporanga D'Ajuda - SE - 49.865-000
Fone: (79) 3251-8010/9642-3110 - E-mail: contato@alcoelhoterraplenagem.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	3,35	LS =>	0,00	MO com LS => 3,35
			Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI => 5,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89816 SINAPI	PASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,54	20,54
Composição Auxiliar	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00042498 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037371 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00042464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00012061 SINAPI	PASTELEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,06	16,06
Insumo	00037375 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,04	0,04
			MO sem LS =>	10,11	LS =>	0,00	MO com LS => 10,11
			Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI => 13,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHOR - PROP. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	C-H	1,0000000	44,90	44,90
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,65	13,65
Composição Auxiliar	88856 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,86	1,86
Composição Auxiliar	89284 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,60	29,60
			MO sem LS =>	24,58	LS =>	0,00	MO com LS => 24,58
			Valor do BDI =>	12,38			Valor com BDI => 36,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

A ORLANDO FILHO LTDA - CNPJ: 04.[illegible] - Fone: (82) [illegible] - Maceió - AL - CEP: 57.035-000
Fone: (82) 3315-[illegible] - E-mail: [illegible]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5673 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	95,32	95,32
Composição Auxiliar	5654 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÁX. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,36	17,36
Composição Auxiliar	39765 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÁX. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,35	33,35
Composição Auxiliar	39834 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,85	1,85
Composição Auxiliar	86057 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,65	13,65
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEGI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,40	29,40
			MO sem LS => 24,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,05
			Valor do BDI => 20,29			Valor com BDI =>	121,60

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,65	13,65
Insumo	00009531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	243.755,49	13,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,76			Valor com BDI =>	27,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88856 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6.674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E CA. RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UH	0,0000036	243.755,40	0,85
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor c/ BDI => 0,01			Valor com BDI =>	2,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88864 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,06	37,06
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6.674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E CA. RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UH	0,0000036	243.755,40	37,06
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor c/ BDI => 4,70			Valor com BDI =>	21,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,56	33,56
Insumo	00030221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	8,9000000	5,34	47,50
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor c/ BDI => 5,20			Valor com BDI =>	47,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90404 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI. DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	55,24	55,24
Composição Auxiliar	90459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,04

A. DOS S. COUTO EPP - CNPJ Nº 12.079.000/0001-45 - End. Av. Stacs nº 1024 - Centro Ariquemes - RO 76870-000
Fone: (69) 3311-4270 / 3842-2117 - E-mail: contato@dicoelho.com.br

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	94963 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,10		29,10
Composição Auxiliar	39905 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,10		22,10
			MO sem LS =>	37,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,68
			Valor c/o BDI =>	51,57			Valor com BDI =>	51,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	131,55	131,55
Composição Auxiliar	95457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,40	94,40
Composição Auxiliar	95458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,41	36,41
Composição Auxiliar	95459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,04	4,04
Composição Auxiliar	95460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,10	29,10
Composição Auxiliar	39303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,10	22,10
			MO sem LS =>	17,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,68
			Valor c/o BDI =>	51,38			Valor com BDI =>	157,93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2017	CHDI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,10	29,10
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533	345.979,41	19,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor c/o BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	27,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	96459 SINAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURDS. AF_06/2017	CHOHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00013511 SINAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	LH	0,0000074	545.879,41	4,04
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 1,41			Valor com BDI ->	5,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	CHOHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,41	36,41
Insumo	00013511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	LH	0,0000067	545.879,41	36,41
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 10,04			Valor com BDI ->	40,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	CHOHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,90	39,90
Insumo	00013511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP,	Material	L	10,6700000	3,74	39,90
			MO sem LS -> 0,00	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI -> 11,00			Valor com BDI ->	50,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95532 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/13,55 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	51,97	51,97
Composição Auxiliar	95570 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/13,55 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	36,23	36,23
Composição Auxiliar	95574 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/13,55 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - LIGAÇÃO. AF_11/2016	CHOHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,64	1,64
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,13	22,13
			MO sem LS -> 17,09	LS ->	0,00	MO com LS ->	17,09
			Valor do BDI -> 11,53			Valor com BDI ->	66,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95651 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	140,60	140,60
Composição Auxiliar	00627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,23	26,23
Composição Auxiliar	86628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,64	3,64
Composição Auxiliar	93629 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,03	32,03
Composição Auxiliar	95630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAL DE OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,80	53,80
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,10	21,10
			NÃO sem LS => 57,65	LS =>	0,00	NÃO com LS =>	57,65
			Valor do BDI => 30,77			Valor com BDI =>	174,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95627 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,23	26,23
Insumo	00014626 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000598	497.896,03	26,23
			NÃO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	NÃO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,23			Valor com BDI =>	33,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97628 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,64	3,64
Insumo	00014625 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	UN	0,0000076	492.296,03	3,64
			NÃO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	NÃO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,90			Valor com BDI =>	4,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93629 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	[illegible]	32,03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001526 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/18,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	Equipamento	LHA	0,0000507	492.296,03	32,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor sem BDI => 9,05			Valor com BDI =>	11,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90630 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/18,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	55,00	55,00
Insumo	00001221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	14,9200000	[illegible]	55,00
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor sem BDI => 17,39			Valor com BDI =>	21,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,0000000	29,03	29,03
Composição Auxiliar	3908 ORSE	Argamassa em betoneira - cimento, cal e areia traço 1:2:8 - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia (0,35 x 0,45 x 0,12 m) - Confecção mecânica e transporte	Convenção Info/Orca	m³	0,0000000	527,46	10,54
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Probatórios	h	0,6000000	2,81	1,68
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares – Pedreiro	Probatórios	h	0,6000000	2,72	1,63
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0000000	13,61	4,76
Insumo	00004111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	10,71	6,42
			MO sem LS => 16,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,03
			Valor sem BDI => 2,03			Valor com BDI =>	17,03

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	93689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOH - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,01
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHCI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	[illegible]	29,84